



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Zubří
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupení:	Ing. Lubomír Vaculín, starosta
Jednající ve věcech technických:	Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č. účtu:	2221851/0100
Tel:	571 757 051, 571 757 062
E-mail:	podatelna@mesto-zubri.cz , janosek@mesto-zubri.cz

Jako objednatel

Uchazeč (jméno a příjmení/název):	Cobbler s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Zašová 633, 756 51 Zašová
Jednající/ zastoupen:	Ing. Dalibor Švec, jednatel
IČ:	46578463
DIČ:	CZ46578463
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Valašské Meziříčí
Č. účtu:	508847851/0100
Telefon:	571 751 773
E-mail:	cobbler@cobbler.cz
Zapsán v OR	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

Jako zhotovitel

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s řádnou péčí ve sjednané době pro objednatele dílo: „**Parkovací stání u domu č.p. 1048 a 814-815 Zubří**“ v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Stanislavem Julíčkem a v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy (dále jen „dílo“).
- Objednatel se zavazuje v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- Zhotovitel prohlašuje:
 - že se seznámil s předmětem a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a plnění této smlouvy, a zahrnul veškeré náklady do kompletní kalkulace ceny,
 - že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné,
 - že se seznámil s dokumentací veřejné zakázky, ke které se dílo dle této smlouvy realizuje,
 - že prověřil místní podmínky plnění a realizace díla.

III. Termín a místo plnění

- Termín zahájení realizace díla : **15. 7. 2015**
- Termín Dokončení a převzetí díla : **30. 9. 2015**
- Místo plnění: **par. č. 980/1, 825/1, 5401/4 a 5401/5 v k. ú. Zubří**
- Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut jen v následujících případech:
 - v případě nepříznivých klimatických podmínek z důvodu dodržení technologických postupů
 - neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.)



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie

c) pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele, (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem)

d) prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují: o dobu trvání překážky na straně objednatele, o dobu trvání vyšší moci, o dobu trvání překážky z titulu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných správních rozhodnutí, o dobu nutnou k provedení dodatečných prací. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní cenu sjednanou na základě ocenění objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu

Cena díla bez DPH	989.263,- Kč
DPH 21 %	207.745,- Kč
Cena díla vč. DPH	1.197.008,- Kč

2. Cena výše uvedená je nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla dle této smlouvy po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla nezbytné k provedení kompletního a funkčního díla. Cena díla bude uhrazena na základě soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem po řádném dokončení stavby nebo její dílčí části. Pro případ nesouladu mezi zhotovitelem oceněným položkovým rozpočtem a DPS je pro stanovení ceny rozhodující položkový rozpočet. V případě neocenění nebo vynechání některé položky ji uhradí zhotovitel z vlastních zdrojů.
3. Cena díla bude průběžně hrazena na základě odsouhlaseného soupisu provedených dodávek a prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).
5. V případě neocenění nebo vynechání některé položky ji uhradí zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se při plnění díla, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky dle předloženého rozpočtu, má se za to, že činnosti dle takových položek jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu a uhrazení těchto položek nebude později po zadavateli požadováno.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zejm. zákonem č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění, a Vnitřním předpisem Objednatele – č. 002/2014 „Obchodní podmínky města Zubří pro stavební práce – smlouvy o dílo nad 500.000,- Kč bez DPH“, se kterým byl zhotovitel povinen se seznámit v rámci výběrového řízení, což stvrzuje svým podpisem.
2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu stávajících komunikací a ploch. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, zejm. komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k jejich poškození, je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést uvedení do stávajícího/původního stavu.
3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky budou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců, předměty postupné spotřeby mají životnost uvedenou v manuálu předaném při předání hotového díla a jejich výměna je běžnou údržbou uživatele a jejich zanesení nezakládá nárok na uplatnění záruční vady. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a dozor stavby nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel a dozor stavby nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele.



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie

Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.

VI. Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny plnění díla dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury částku 5 000,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení je objednatel.
4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu příp. úroku z prodlení.


VII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky a se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.
2. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
5. Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (§ 41), a vnitřním předpisem objednatele č. 024/2013 – RM 80/1224 dne 16. 12. 2013.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Součástí této smlouvy jsou podmínky, práva a povinnosti dle zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporu ujednání této smlouvy s uvedenými dokumenty nebo s obchodními podmínkami objednatele, má přednost tato smlouva.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato smlouva je v souladu s usnesením Rady města Zubří RM 19/218 ze dne 8.7.2015.

Příloha: položkový rozpočet


V Zubří dne 9.7. 2015

V Zašové dne 10.7. 2015


Ing. Lubomír Vaculín
objednatel


Ing. Dalibor Švec
zhotovitel




Cobler s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20150610 Parkovací stání Zubří SO 14

Objednatel: Město Zubří
U Domoviny 234
75654 Zubří-Zubří

IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492

Zhotovitel: Cobbler s.r.o.
Zašová č.p. 633
756 51 Zašová

IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			494 650,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		103 876,50 CZK

Cena celkem bez DPH

494 650,00 CZK

v Zašové

dne

19.6.2015


Cobbler
 s.r.o.
 č.p. 633
 756 51 Zašová
 IČD: 465 78 463
 DIČ: CZ 465 78 463

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 14	Parkoviště u domu č. p. 1048		494 650	103 877	598 527	100
01	Parkoviště u domu č. p. 1048		477 713	100 320	578 033	97
02	SO 14 - Veřejné osvětlení		16 937	3 557	20 494	3
Celkem za stavbu					598 527	100

Položkový rozpočet

S:	20150610	Parkovací stání Zubří SO 14
O:	SO 14	Parkoviště u domu č. p. 1048
R:	01	Parkoviště u domu č. p. 1048

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1						113 806,69
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 70% plochy : 0,7*0,2*(55+107+85) 70% plochy rýhy kanalizace : 0,2*1,1*92	m3	54,82000 34,58000 20,24000	18,50	1 014,17
2	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 70% plochy : chodník 8: 30 cm : 0,7*0,3*107 chodník 6: 10 cm : 0,7*0,1*85 asf. plocha : 0,7*0,3*55	m3	39,97000 22,47000 5,95000 11,55000	46,20	1 846,61
3	131101112	Zemní práce pro kanalizační vpust', šachtu	kpl.	4,00000	1 050,00	4 200,00
4	131201201	Zemní práce pro odlučovač	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor 3 do 1000m3,STROJNĚ kanalizace : 2*1,1*92	m3	202,40000 202,40000	120,00	24 288,00
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2*92*2	m2	368,00000 368,00000	20,00	7 360,00
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	368,00000	5,00	1 840,00
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 202,4/2	m3	101,20000 101,20000	43,70	4 422,44
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zemina pro zásyp : 144,57*(2/3) ornice : 54,82	m3	151,20000 96,38000 54,82000	20,00	3 024,00
10	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 39,97+144,57/3	m3	88,16000 88,16000	60,00	5 289,60
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 39,97+202,4	m3	242,37000 242,37000	20,00	4 847,40
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky 39,97+144,57/3	m3	88,16000 88,16000	9,94	876,31
13	326787T10	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 88,16*1,67	t	147,22720 147,22720	65,00	9 569,77
14	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu 92*(1,1*0,45-(0,1^2*pi))	m3	42,64973 42,64973	100,00	4 264,97
15	1028	šterkopísek frakce 0-22 písek pro obsyp : 42,65*1,67	t	71,22550 71,22550	171,50	12 215,17
16	330471T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkop-lože-obsyp : 202,4-15,18-42,65	m3	144,57000 144,57000	51,30	7 416,44
17	58337330	kamenivo - zásypový materiál v cestě třetina délky kanalizace : (144,57*1,9)/3	T	91,56100 91,56100	147,00	13 459,47
18	180402111	Založení trávniku parkového výsevem v rovině (92*1,1)*(2/3)	m2	67,46667 67,46667	9,10	613,95
19	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	67,46700	32,20	2 172,44
20	1062	osivo směs travní parková 0,02*67,467	kg	1,34934 1,34934	63,70	85,95
Díl: 3						40 000,00
21	38694	D + M Odlučovač benzínu a olejů (LAPOL)	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00
Díl: 11						14 573,46
22	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 30% plochy : 0,3*(107+85+55)	m2	74,10000 74,10000	30,20	2 237,82


23	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	74,10000	36,40	2 697,24
24	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm chodník : 107+85	m	192,00000 192,00000	50,20	9 638,40
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 713,32
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1,1*0,15*92	m3	15,18000 15,18000	574,00	8 713,32
Díl:	5	Komunikace				65 169,50
26	564261111	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 20 cm asf. plocha : 55 chodník 6 : 85	m2	140,00000 55,00000 85,00000	106,00	14 840,00
27	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm asf. plocha : 55	m2	55,00000 55,00000	110,00	6 050,00
28	564782111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm chodník 8 : 107	m2	107,00000 107,00000	158,00	16 906,00
29	565141111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	55,00000	257,00	14 135,00
30	573111113	Postřík živичný infiltr.+ posyp, asphalt 1,5 kg/m2	m2	55,00000	25,70	1 413,50
31	577131211	Beton asphalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	55,00000	215,00	11 825,00
Díl:	8	Trubní vedení				75 423,10
32	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	92,00000	82,30	7 571,60
33	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 92*1,093	kus	100,55600 100,55600	300,00	30 166,80
34	83750510	Zřízení kanaliz.přípojky na stávající kanalizaci	kpl.	1,00000	3 780,00	3 780,00
35	892381111	Tlaková zkouška	m	92,00000	18,40	1 692,80
36	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	3,00000	999,00	2 997,00
37	1037	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	3,00000	1 890,00	5 670,00
38	5922387500	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, vč držáku kalového koše pro uliční vpust'	kus	3,00000	432,00	1 296,00
39	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC 450/350/3a. 45x35x5 cm	kus	3,00000	556,20	1 668,60
40	59223857	skruž betonová pro uliční vpust' horní 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	6,00000	322,20	1 933,20
41	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 2a 45x30x5 cm	kus	3,00000	372,60	1 117,80
42	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,00000	545,00	1 635,00
43	59223876	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,00000	936,00	2 808,00
44	894411111	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
45	59224329T0	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58	kus	1,00000	1 989,00	1 989,00
46	59224346.T	Prstenec vyrovnávací šachetní, betonový, TBW-Q.1 63/4	kus	1,00000	144,00	144,00
47	59224349.A	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	231,30	231,30
48	59224356.A	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	567,00	567,00
49	59224362.A	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
50	59224366.A	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm;; beton C 40/50	kus	1,00000	3 510,00	3 510,00
51	899104111	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	545,00	545,00
52	55243342T0	Poklop litinový GU- B-1 D400	kus	1,00000	2 340,00	2 340,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				137 605,00
53	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, včetně lože 4 cm	m2	85,00000	180,00	15 300,00
54	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	107,00000	185,00	19 795,00
55	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 chodník 8 : 107 chodník 6 : 85	m	192,00000 107,00000 85,00000	170,00	32 640,00
56	916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C25/30-FX1-Dmax 8-F1 chodník : (107+85)*0,1*0,15	m3	2,88000 2,88000	2 400,00	6 912,00
57	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní chodník : 85*1,05	kus	89,25000 89,25000	110,00	9 817,50
58	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý chodník 8 : 107*1,05	kus	112,35000 112,35000	120,00	13 482,00

59	59245038	dlažba zámková H-profil 20x16,5x6 cm přírodní 85*1,05	m2	89,25000 89,25000	180,00	16 065,00	
60	59245038	dlažba zámková H-profil 20x16,5x8 cm přírodní chodník 8 : 107*1,05	m2	112,35000 112,35000	210,00	23 593,50	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					3 804,09
61	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	380,40880	10,00	3 804,09	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					4 617,80
62	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,83060	100,00	3 083,06	
63	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,83060	40,00	1 233,22	
64	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,83060	9,78	301,52	
Díl:	ON	Ostatní náklady					14 000,00
65	005211040R	Dopravní značení - vodorovné, svislé	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	
66	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	
67	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	

Položkový rozpočet

S:	20150610	Parkovací stání Zubří SO 14
O:	SO 14	Parkoviště u domu č. p. 1048
R:	02	SO 14 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				5 127,04
1	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	kpl.	1,00000	1 050,00	1 050,00
2	460200223	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	4,00000	42,80	171,20
3	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	4,00000	6,52	26,08
4	460560223	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídvy 3	m	4,00000	24,60	98,40
5	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	2,00000	156,00	312,00
6	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živického tloušťky do 15 cm	m	2,00000		
8	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	8,00000	75,60	604,80
9	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drčeného se zhuštěním tloušťky do 30 cm	m2	4,00000	7,14	28,56
10	34571353	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 75mm	m2	4,00000	174,00	696,00
11	34571379	chránička dělená 110/2	m	4,00000	50,00	200,00
12	1002T	Podíl přidružených výkonů	m	4,00000	360,00	1 440,00
			kpl.	1,00000	500,00	500,00
Díl: M21		Elektromontáže				8 310,00
13	pc2	D+M lampa uliční VO vč. výbojky-typ PHILIPS Malaga SGS101 SON-T 70 W	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
14	pc3	D+M sloup oc.pozink.5 m bezpaticový vč.elektrovýzbroje	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00
15	pc1	Demontáž stávajících sloupů VO	ks	1,00000	750,00	750,00
16	pc1	D+M kabelového vedení CYKY-J 4 x 16 pro VO vč. zemnění	m	4,00000	240,00	960,00
Díl: ON		Ostatní náklady				3 500,00
17	00523 R	Zaměření skutečného stavu, revize	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00



Položkový rozpočet stavby


Stavba:	20150612	Parkovací stání Zubří - SO 25
Objednatel:	Město Zubří U Domoviny 234 75654 Zubří-Zubří	IČ: 00304492 DIČ: CZ00304492
Zhotovitel:	Cobbler s.r.o. Zašová č.p. 633 756 51 Zašová	IČ: 46578463 DIČ: CZ46578463

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	494 613,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 868,67 CZK

Cena celkem bez DPH **494 613,00 CZK**

v **Zašové**  **Cobbler s.r.o.** dne 19.6.2015

č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 25	Parkoviště u domu č. p. 814 - 815	0	494 613	103 869	598 481	100
01	Parkoviště u domu č. p. 814 - 815	0	359 127	75 417	434 543	73
02	SO 25 - Veřejné osvětlení	0	135 486	28 452	163 938	27
Celkem za stavbu					598 481	100

Položkový rozpočet

S:	20150612	Parkovací stání Zubří - SO 25
O:	SO 25	Parkoviště u domu č. p. 814 - 815
R:	01	Parkoviště u domu č. p. 814 - 815

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 585,51
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 70% plochy : 0,7*0,2*(275+132)	m3	56,98000 56,98000	18,50	1 054,13
2	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 70% plochy : chodník 6: 10 cm : 0,7*0,1*132 asf. plocha : 0,7*0,3*275	m3	66,99000 9,24000 57,75000	46,20	3 094,94
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ornice : 56,98	m3	56,98000 56,98000	20,00	1 139,60
4	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	66,99000	60,00	4 019,40
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	66,99000	20,00	1 339,80
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,99000	9,94	665,88
7	326787T10	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 66,99*1,67	t	111,87330 111,87330	65,00	7 271,76
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				14 758,26
8	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 30% plochy : 0,3*(275+132)	m2	122,10000 122,10000	30,20	3 687,42
9	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	122,10000	36,40	4 444,44
10	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm chodník : 132	m	132,00000 132,00000	50,20	6 626,40
Díl: 5		Komunikace				210 259,50
11	564261111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm asf. plocha : 275 chodník 6 : 132	m2	407,00000 275,00000 132,00000	106,00	43 142,00
12	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm asf. plocha : 275	m2	275,00000 275,00000	110,00	30 250,00
13	565141111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	275,00000	257,00	70 675,00
14	573111113	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	275,00000	25,70	7 067,50
15	577131211	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	275,00000	215,00	59 125,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				91 146,00
16	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, včetně lože 4 cm	m2	132,00000	180,00	23 760,00
17	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 chodník 6 : 132	m	132,00000 132,00000	170,00	22 440,00
18	916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C25/30-FX1-Dmax 8-F1 chodník : 132*0,1*0,15	m3	1,98000 1,98000	2 400,00	4 752,00
19	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní chodník : 132*1,05	kus	138,60000 138,60000	110,00	15 246,00
20	59245038	dlažba zámková H-profil 20x16,5x6 cm přírodní 132*1,05	m2	138,60000 138,60000	180,00	24 948,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 769,65
21	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	376,96516	10,00	3 769,65
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 607,86
22	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,79360	100,00	5 079,36
23	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,79360	40,00	2 031,74
24	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,79360	9,78	496,76
Díl: ON		Ostatní náklady				13 000,00
25	005211040R	Dopravní značení - vodorovné, svislé	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
26	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
27	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	20150612	Parkovací stání Zubří - SO 25
O:	SO 25	Parkoviště u domu č. p. 814 - 815
R:	02	SO 25 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				94 205,92
1	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	kpl.	1,00000	1 750,00	1 750,00
2	460200223	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 40 cm. v hornině tř 3	m	92,00000	42,80	3 937,60
3	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	92,00000	6,52	599,84
4	460560223	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	92,00000	24,60	2 263,20
5	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	46,00000	156,00	7 176,00
6	460030193	Rezáni podkladu nebo krytu živického tloušťky do 15 cm	m	184,00000	75,60	13 910,40
7	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	92,00000	102,00	9 384,00
8	460620007	Zatavnění včetně zalití vodou na rovině	m2	92,00000	7,14	656,88
9	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 30 cm	m2	92,00000	174,00	16 008,00
10	34571353	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 75mm	m	92,00000	50,00	4 600,00
11	34571379	chránička dělená 110/2	m	92,00000	360,00	33 120,00
12	1002T	Podíl přidružených výkonů	kpl.	1,00000	800,00	800,00
Díl: M21		Elektromontáže				36 780,00
13	pc2	D+M lampa uliční VO vč. výbojky-typ PHILIPS Malaga SGS101 SON-T 70 W	ks	2,00000	2 200,00	4 400,00
14	pc3	D+M sloup oc.pozink.5 m bezpaticový vč.elektrovýzbroje	ks	2,00000	4 400,00	8 800,00
15	pc1	Demontáž stávajících sloupů VO	ks	2,00000	750,00	1 500,00
16	pc1	D+M kabelového vedení CYKY-J 4 x 16 pro VO vč. zemnění	m	92,00000	240,00	22 080,00
Díl: ON		Ostatní náklady				4 500,00
17	00523 R	Zaměření skutečného stavu, revize	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

